

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Sporządzenie tabeli prac projektowych wraz z wykazem sprzętów i wyposażenia, oraz kosztorysem dla Stowarzyszenia św. Celestyna, w związku z programem "Dostępna przestrzeń publiczna" organizowanych przez P.F. R.O.N.  
ADRES INWESTYCJI : 57-100 Strzelin Mikoszków 27  
INWESTOR : Stowarzyszenie Świętego Celestyna  
ADRES INWESTORA : 57-100 Strzelin Mikoszków 27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Mazurek

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDYNEK "A"	1	71
1.1	Pomieszczenie : A.K (korytarz)	1	9
1.1.1	Rozbiórki i demontaże	1	2
1.1.2	Posadzki	3	6
1.1.3	Stolarka i ślusarka	7	9
1.2	Pomieszczenie : A.6. (korytarz)	10	18
1.2.1	Rozbiórki i demontaże	10	12
1.2.2	Posadzki	13	16
1.2.3	Stolarka i ślusarka	17	18
1.3	Pomieszczenie : A.1. (łazienka)	19	71
1.3.1	Rozbiórki i demontaże	19	38
1.3.2	Ścianki działowe	39	39
1.3.3	Posadzki	40	42
1.3.4	Tynki i okładziny	43	47
1.3.5	Roboty malarskie	48	48
1.3.6	Stolarka i ślusarka	49	50
1.3.7	Instalacje wod - kan	51	62
1.3.8	Instalacje elektryczne	63	67
1.3.9	Wyposażenie	68	71
2	BUDYNEK "B"	72	102
2.1	Pomieszczenie : B.15 (wiatrołap)	72	86
2.1.1	Rozbiórki i demontaże	72	76
2.1.2	Stolarka i ślusarka	77	77
2.1.3	Tynki i okładziny	78	78
2.1.4	Posadzki	79	80
2.1.5	Nawierzchnie	81	86
2.2	Pomieszczenie : B.8 (aula/kaplica)	87	97
2.2.1	Rozbiórki i demontaże	87	89
2.2.2	Stolarka i ślusarka	90	91
2.2.3	Tynki i okładziny	92	92
2.2.4	Posadzki	93	94
2.2.5	Nawierzchnie	95	97
2.3	Instalacje elektryczne	98	102
3	BUDYNEK "C"	103	145
3.1	WIATROŁAP (projektowane pomieszczenie powstałe z zabudowy podcienia)	103	145
3.1.1	Rozbiórki i demontaże	103	109
3.1.2	Konstrukcje betonowe i żelbetowe	110	114
3.1.3	Izolacje	115	121
3.1.4	Posadzki	122	133
3.1.5	Konstrukcje murowe	134	134
3.1.6	Tynki i okładziny	135	139
3.1.7	Stolarka i ślusarka	140	142
3.1.8	Elewacja	143	145
4	BUDYNEK "D"	146	160
4.1	ŁĄCZNIK (łącznik pomiędzy budynkiem D oraz L)	146	160
4.1.1	Rozbiórki i demontaże	146	150
4.1.2	Stolarka i ślusarka	151	151
4.1.3	Tynki i okładziny	152	152
4.1.4	Posadzki	153	154
4.1.5	Nawierzchnie	155	160
5	WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW DEMONTAŻOWYCH	161	162
6	WYPOSAŻENIE DLA CAŁEGO KOMPLEKSU	163	164

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>BUDYNEK "A"</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie : A.K (korytarz)</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
1 d.1.1.1	KNR 2-02 2111-02	Rozbiórka posadzki kamiennej  29,00 < w/g zestawienia >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,00</b>
2 d.1.1.1	KNR 4-01 0354-05	Demontaż skrzydeł drzwiowych i naświetla wraz zwykuciem z muru ościeżnic drewnianych - wymiary w świetle przejścia 1,50*3,00 1,10*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,50 2,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,70</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Posadzki</b>			
3 d.1.1.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej w miejscu zdemontowanych progów  2	miejsc. miejsc.	 2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
4 d.1.1.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 29,00 < w/g zestawienia >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,00</b>
5 d.1.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina winylowa 29,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,00</b>
6 d.1.1.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokół systemowy przyścienny (pas wykładziny winylowej o wysokości 10 cm wywinięty na ścianę) 18	m m	 18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
<b>1.1.3</b>		<b>Stolarka i ślusarka</b>			
7 d.1.1.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem, rozwieralne automatyczne wraz z czujnikami, siłownikami, przyciskami i zamkiem wyposażone w funkcję break-out - wymiary w świetle przejścia 1,50*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,50</b>
8 d.1.1.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe  1,10*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,20</b>
9 d.1.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wraz z okuciami i akcesoriami) 1,10*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,20</b>
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie : A.6. (korytarz)</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
10 d.1.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami  9,00 < w/g zestawienia >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
11 d.1.2.1	KNR 4-01 0211-01	Usunięcie resztek kleju i odspojonych warstw posadzkowych oraz przygotowanie podłoża pod warstwy wygładzające 9,00 < w/g zestawienia >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
12 d.1.2.1	KNR 4-01 0354-05	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz zwykuciem z muru ościeżnic drewnianych - wymiary w świetle przejścia 1,50*3,00 1,10*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,50 3,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,60</b>
<b>1.2.2</b>		<b>Posadzki</b>			
13 d.1.2.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej w miejscu zdemontowanych progów  2	miejsc. miejsc.	 2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB 202 d.1.2.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 9,00 < w/g zestawienia >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
15	KNR 2-02 d.1.2.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina winylowa 9,00 < w/g zestawienia >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
16	KNR 2-02 d.1.2.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokół systemowy przyścienny (pas wykładziny winylowej o wysokości 10 cm wywinięty na ścianę) 9,50	m m	9,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,50</b>
<b>1.2.3</b>		<b>Stolarka i ślusarka</b>			
17	KNR-W 2-02 d.1.2.3 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe (1,10*2,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,40</b>
18	KNR-W 2-02 d.1.2.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wraz z okuciami i akcesoriami) (1,10*2,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,40</b>
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie : A.1. (łazienka)</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
19	KNR 4-01 d.1.3.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 17,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
20	KNR 4-01 d.1.3.1 0211-01	Usunięcie resztek zapraw, kleju i odspojonych warstw posadzkowych oraz przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównujące 9,00 < w/g zestawienia >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
21	KNR 4-01 d.1.3.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 51,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,60</b>
22	KNR 4-01 d.1.3.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 7,00*2,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,80</b>
23	KNR 4-02 d.1.3.1 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
24	KNR 4-02 d.1.3.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
25	KNR 4-02 d.1.3.1 0235-07	Demontaż brodzika natryskowego 1	kpl. kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
26	KNR 4-02 d.1.3.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
27	KNR 4-02 d.1.3.1 0132-03	Demontaż baterii natryskowej 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
28	KNR 4-02 d.1.3.1 0131-03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) 2	szt. szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
29	KNR 4-02 d.1.3.1 0114-01	Demontaż rurociągu o śr. 15-20 mm 26,50	m m	26,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,50</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.3.1	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		9,8	m	9,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,80</b>
31 d.1.3.1	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		8,5	m	8,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,50</b>
32 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-05	Demontaż skrzydeł drzwiowych i naświetla wraz zwykuciem z muru ościeżnic drewnianych - wymiary w świetle przejścia (1,00*2,00)*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
33 d.1.3.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
34 d.1.3.1	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
35 d.1.3.1	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
36 d.1.3.1	KNR 4-01 0210-07	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochyłych w elementach z betonu żwirowego	m		
		4,3	m	4,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,30</b>
37 d.1.3.1	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		26,5	m	26,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,50</b>
38 d.1.3.1	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		6,8	m	6,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,80</b>
<b>1.3.2</b>		<b>Ścianki działowe</b>			
39 d.1.3.2	KNR 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		5,50*3,00	m <sup>2</sup>	16,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,50</b>
<b>1.3.3</b>		<b>Posadzki</b>			
40 d.1.3.3	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej w miejscu zdemontowanych progów	miejsc.		
		3	miejsc.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
41 d.1.3.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		17,00	m <sup>2</sup>	17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
42 d.1.3.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		17,00	m <sup>2</sup>	17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
<b>1.3.4</b>		<b>Tynki i okładziny</b>			
43 d.1.3.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		53,00+44,00	m <sup>2</sup>	97,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,00</b>
44 d.1.3.4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
45 d.1.3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		44,00	m <sup>2</sup>	44,00	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>44,00</b>
46	KNR 2-02 d.1.3.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 17,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
47	KNR 0-12 d.1.3.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej 53,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,00</b>
<b>1.3.5</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
48	KNR 2-02 d.1.3.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 17,00+44,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,00</b>
<b>1.3.6</b>		<b>Stolarka i ślusarka</b>			
49	KNR-W 2-02 d.1.3.6 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe (1,10*2,00)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,60</b>
50	KNR-W 2-02 d.1.3.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wraz z okuciami i akcesoriami) (1,10*2,00)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,60</b>
<b>1.3.7</b>		<b>Instalacje wod - kan</b>			
51	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieskalnych 26,5	m m	26,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,50</b>
52	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0116-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 6	szt. szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
53	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0116-06	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
54	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
55	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
56	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieskalnych o połączeniach wciskowych 9,8	m m	9,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,80</b>
57	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieskalnych o połączeniach wciskowych 8,5	m m	8,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,50</b>
58	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0211-01	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
59	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0211-03	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
60	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
61	KNR-W 2-15 d.1.3.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2,00	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
62	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne z szybami ze szkła hartowanego i brodzikiem	kpl.		
d.1.3.7	0123-01	1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>1.3.8</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
63	KSNR 5 0403-	Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w przedszkolach, hotelach, przychodniach, szpitalach na oprawę oświetleniową	wyp.		
d.1.3.8	02	6	wyp.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
64	KSNR 5 0403-	Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w przedszkolach, hotelach, przychodniach, szpitalach na wyłącznik lub przełącznikpodłoże z cegły	wyp.		
d.1.3.8	01	4	wyp.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
65	KSNR 5 0403-	Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w przedszkolach, hotelach, przychodniach, szpitalach na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
d.1.3.8	04	1	wyp.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
66	KNNR 5 0501-	Oprawy oświetleniowe zawieszane - oprawy sufitowe	kpl.		
d.1.3.8	03	4	kpl.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
67	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiety	kpl.		
d.1.3.8	02	2	kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>1.3.9</b>		<b>Wyposażenie</b>			
68		Dostawa i montaż - siedzisko prysznicowe składane	szt		
d.1.3.9		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
69		Dostawa i montaż - pochwyty stałe dla niepełnosprawnych (stal nierdzewna)	szt		
d.1.3.9		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
70		Dostawa i montaż - pochwyty składane dla niepełnosprawnych (stal nierdzewna)	szt		
d.1.3.9		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
71		Dostawa i montaż - lustro dla niepełnosprawnych	szt		
d.1.3.9		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>2</b>		<b>BUDYNEK "B"</b>			
<b>2.1</b>		<b>Pomieszczenie : B.15 (wiatrołap)</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Rozbiórki i demontaże</b>			
72	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.2.1.1	1040-02	- wymiary w świetle przejścia (1,70*2,00)*2	m <sup>2</sup>	6,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,80</b>
73	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>		
d.2.1.1	0807-01	2,50*1,00	m <sup>2</sup>	2,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,50</b>
74	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1.1	0802-05	2,50*1,0	m <sup>2</sup>	2,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,50</b>
75	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży	m		
d.2.1.1	0813-01	1,00+1,00	m	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
76	KNR 2-31	Rozebranie ław pod obrzeża	m <sup>3</sup>		
d.2.1.1	0812-03	2,00*0,09	m <sup>3</sup>	0,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,18</b>